

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V21-1209723-6

Data: 2021-11-24

Vadybininkas: UAB "Mano Būstas"

Užsakovas: UAB "Mano Būstas Neris"

Objektas: Verkių g. 3, Vilnius

Problema: Reikalingas lokalus stogo remontas

Defektas: DA435613

Sprendimas: Atlikti stogo remonto darbus pagal TI sprendimą: "Reikalinga, atskirose stogo dalies vietose, keisti dangos elementus, čerpes, arba atstatyti į vietą, uždengiant atsivėrusias ertmes, pritvirtinant prie konstrukciju. Čerpes turinčias pažeidimų, įtrūkių, ar kitų, keisti naujomis."

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, auto bokštelis arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Lokalus stogo remontas		
3	Jungčių prie vertikalių paviršių hermetizavimas, paruošiant pagrindą	m	32
4	Apžvalgos aikštelės statramsčių, elektros stulpų hermetizavimas, paruošiant pagrindą	vnt.	6
5	Detali viso stogo dangos patikra	m2	720
6	Blogų čerpių keitimas naujomis, įskaitant kraigo čerpes, kai keičiama iki 10 % tikrinto ploto, atstatant nuslinkusias čerpes	m2	72

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Saulius Reva





20210806155302-13bb2e1a-6ce0-49cc-806d-056ae158a989



20210806161205-13bb2e1a-6ce0-43cc-80bd-056ae258a988



20210806160656-13bb2e1a-6ce0-43cc-80bd-056ae258a988



20210806161145-13bb2e1a-6ce0-43cc-80bd-056ae258a988



20210806161250-13bb2e1a-6ce0-43cc-80bd-056ae258a988

