

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė****Statiny
STATYBA****● SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, RASEINIŲ R. SAV., RASEINIŲ SEN., _____, _____,****Žiniaraštis****1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI****Suma žiniaraščiui EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 PAMATAI								
1	N5P-0701	Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt	176,0				
2	N5P-0704	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	51,0				
3	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš betono mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	7,2				
4	N6-10	Gelžbetoniniai iki 3m3 tūrio pamatai kolonomams, paduodant betoną kranu k8=1.04, k9=1.15	m3	60,84				
5	N6-164	Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į t paruoštus lizdus, užbetuojant k9=1.15	t	0,886				
Skyriuje 1								
2 SURENKAMOS G/B KONSTRUKCIJOS								
1	N7P-0202	Gelžbetoninių kolonų montavimas, tvirtinant varžtais, kai kolonos masė daugiau 6t iki 8t	vnt	54,0				
2	N7P-0204	Plieninių tvirtinimo (jungimo) detalių montavimas, montuojant gelžbetonines kolonas k8=1.17	t	0,22				
3	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms, kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 k9=1.15	100m2	0,3				
4	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	3,94				
5	N9P-0104	Metalinių ryšių ir spyrių montavimas, kai ryšių ir spyrių masė iki 50kg	t	3,69				
6	N7P-0304	Gelžbetoninių rėmsijų montavimas, tvirtinant varžtais, kai rėmsijos masė daugiau 3t iki 5t	vnt	38,0				
7	N7P-0402	Gelžbetoninių tėjinių denginio plokščių montavimas, kai plokštės plotas daugiau 35m2 iki 45m2	100m2	20,826				
8	N7P-0409	Plieninių tvirtinimo (jungimo) detalių montavimas, įrengiant surenkamus gelžbetoninius denginius ir perdangas k8=1.17	t	0,82				
9	N7P-0407	Ryšių (inkarų, sąvaržų) įrengimas kiaurymėtu perdangos plokščių atramose	t	0,36				

10	N7P-0408	Betonavimo darbai, įrengiant kiaurymėtu plokščių perdangas (ryšių užbetonavimas)	m3	2,3
Skyriuje 2				
3 STOGAS				
1	N26P-1304	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 40 mm storio , be tvirtinimo)	100m2	20,826
2	N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas betonas	100vnt	83,3
3	N12P-0501	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k8=1.14, k9=1.15	100m2	20,826
4	N9P-0403	Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais , tvirtinant viena eile	100m	2,67
5	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų	m	231,0
6	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų	m	250,0
7	N12P-0716	Stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios)	100m	0,122
8	N12P-0716	Stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė)	100m	2,62
Skyriuje 3				
4 SIENOS				
1	N9P-0601	.Išorės sienų daugiasluoksnių plokščių montavimas	100m2	38,66
2	N9P-0314	Sienų dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais , tvirtinant viena eile	100m	10,3
Skyriuje 4				
5 LUBOS				
1	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0,95
2	N9P-0601	Horizontalių atitvarų (perdangų) daugiasluoksnių plokščių montavimas	100m2	19,48
Skyriuje 5				
6 ANGOS				
1	N2P-0404	Sekcijinių pakeliamų vartų daugiau 3m iki 4m aukščio su susukamų spyruoklių mech.(sąraminis aukštis iki 0,8m) montavimas , kai vartų plotas daugiau 12 m2 iki 15 m2	vnt	3,0
Skyriuje 6				
7 GRINDYS				
1	N11P-0102	Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai , kai smėlio sluoksnio storis 400.00 mm	100m2	20,83
2	N11P-0102	Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai , kai skaldos sluoksnio storis 250.00 mm	100m2	19,48
3	N11P-0104	Betono posluoksnių įrengimas grindims , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 40.00 mm	100m2	19,48

4	N26P-1101	Grindų ant grunto šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm	100m2	19,48
5	N11P-0201	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę k8=1.14	m2	1948,0
6	N11P-1503	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 180.00 mm k8=1.06	100m2	19,48
7	N11P-1506	Susitraukimo siūlių įrengimas betoninėse (fibrobetoninėse) grindyse , užtaisant elastiniu hermetiku	m	616,0

Skyriuje 7

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Pastabos	eur/m

0,00

G/B konstrukcijas pateikia Užsakovas

0,00

0,00

Daugiasluoksnes plokštes pateikia Rangovas

0,00

23,14

