

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinys 4 Rekonstravimas (Esamų fermų rekonstravimas (Nr.1 ir Nr.3))

Žiniaraštis **2 Pamatai**

					Suma objektui	EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pamatai, galvenos, pamatų sijos, technologiniai pamatai						
1	N5-120	Gręžinių pamatams gręžimas grunte	vnt	20,0		
2	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm	m3	7,54		
3	N11P-0302	Polistireninio putplasčio plokštės įrengimas po pamatų sijomis (50 mm)	100m2	0,32		
4	N6-10	Gelžbetoninių galvenų betonavimas armuojant, įrengiant klojinius	m3	1,28		
5	F6-2-3	.Pamatinių sijų (randsijų) įrengimas	m3	13,03		
6	N21P-0606	Atraminių konstrukcijų montavimas kolonų tvirtinimui	100vnt	0,1		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinys **4 Rekonstravimas (Esamų fermų rekonstravimas (Nr.1 ir Nr.3))**

Žiniaraštis **3 Grindys**

Suma objektui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Grindys						
1	F11-2-2	Sutankinto smėlio-skaldos sl. įrengimas	m3	879,24		
2	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija (HDPE plėvelė, t-1mm), paklojant	100m2	29,308		
3	N11P-1501	.Grindų betonavimas (betonas, armatūros karkasas, DU)	m3	635,12		
4	N9P-0103	Plieno profilių montavimas	t	1,789		
5	N27-144	Siūlių pjaustymas betono dangoje	100m	83,74		
6	N27-144	Deformacinių-temperatūrinių, izoliacinių ir susitraukimo siūlių įrengimas betono dangoje	100m	9,37		
7	F6-2-11	Gelžbetoninio bortelio įrengimas armuojant, pastatant klojinius	m3	36,8		
8	F6-2-7	Gelžbetoninių sienučių įrengimas, pastatant klojinius, armuojant	m3	42,0		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 3						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 3						

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statiny **4 Rekonstravimas (Esamų fermų rekonstravimas (Nr.1 ir Nr.3))**

Žiniaraštis **4 Metalo konstrukcijos (fermos metalinės konstrukcijos turi būti apdirbtos karšto metalo cinkavimo metodu)**

					Suma objektui EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Metalo konstrukcijos (fermos metalinės konstrukcijos turi būti apdirbtos karšto metalo cinkavimo metodu)						
1 N9P-0101		.Metalinių kolonų, sijų montavimas	t	17,6		
2 N9P-0203		Lengvų metalinių konstrukcijų montavimas	t	8,0		
3 880010012		Metalinės kolonos, sijos, lengvos metalinės konstrukcijos	kompl.	1,0		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 4						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 4						

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinys 4 Rekonstravimas (Esamų fermų rekonstravimas (Nr.1 ir Nr.3))

Žiniaraštis 5 Stogas ir sienos

Suma objektui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Stogas ir sienos						
1	N10-67-1	Murlotų (150x150) gamyba ir montavimas	m3	8,31		
2	N10-67-1	Gegnių, stygų, murlotų ir krėslo stoglangiui gamyba ir montavimas	m3	50,31		
3	N12P-0201	Šlaitinių stogų grebėstavimas	100m	87,93		
4	N10-205-2	Medinių paviršių padengimas antiseptikais	100m2	36,42		
5	N9-27	.Stogo dengimas daugiasluoksnėmis plokštėmis ir skaidria stogo danga	100m2	40,54		
6	N9P-0601	Išorės sienų dengimas daugiasluoksnėmis plokštėmis ir skaidria sienų danga	100m2	14,25		
7	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas	m	292,0		
8	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	182,0		
9	R61P-2220	Skardos lankstinių montavimas	m	1990,2		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 5						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 5						

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinys **4 Rekonstravimas (Esamų fermų rekonstravimas (Nr.1 ir Nr.3))**

Žiniaraštis **6 Durys, langai, vartai**

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Durys, langai, vartai

1 N2P-0113	.Vartų montavimas	vnt.	16,0
------------	-------------------	------	------

2 R7-89	Langų keitimas PVC langų blokais	vnt	48,0
---------	----------------------------------	-----	------

Skyriuje 1

žiniaraštyje 6

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 6

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinsys **4 Rekonstravimas (Esamų fermų rekonstravimas (Nr.1 ir Nr.3))**

Žiniaraštis **7 Aplinkos tvarkymas**

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Nuogrinda (prie ašių Nr.1 ir Nr.6)

1 F11-2-1	.Smėlio pasluoksni	m3	43,2
-----------	--------------------	----	------

2 F11-2-2	Skaldos pasluoksniš	m3	28,8
-----------	---------------------	----	------

Skyriuje 1

žiniaraštyje 7

Pridētinēs vertēs mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 7

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinys **4 Rekonstravimas (Esamų fermų rekonstravimas (Nr.1 ir Nr.3))**

Žiniaraštis 10 Vandentiekis**Suma objektui EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Vandentiekis

1 N16P-0102	.Vidaus vandentiekio įrengimas k4=2.000	kompl.	1,0
-------------	---	--------	-----

Skyriuje 1

žiniaraštyje 10

Pridētinēs vertēs mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 10

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinys **4 Rekonstravimas (Esamų fermų rekonstravimas (Nr.1 ir Nr.3))**

Žiniaraštis **11 Elektra**

Suma objektui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus elektra						
1	N21-218	Vidaus elektros darbai k4=2.000	kompl.	1,0		
Skyriuje 1						
2 Žaibosauga						
1	N21-574	Žaibosauga k4=2.000	kompl.	1,0		
Skyriuje 2						
žiniaraštyje 11						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 11						

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinys 4 Rekonstravimas (Esamų fermų rekonstravimas (Nr.1 ir Nr.3))

Žiniaraštis 12 Lauko lietaus nuotekos

Suma objektui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Lauko lietaus nuotekos

1 N1-26-2	Grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15	100m3	4,62
2 N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais ir ant vamzdynų įrengimas k9=1.15	m3	92,16
3 N23-151	.Plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	5,76
4 N23-199	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio montavimas k9=1.15	vnt	8,0
5 N1P-0702	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu buldozeriu, perstumiant gruntą k9=1.15	100m3	3,698

Skyriuje 1

žiniaraštyje 12

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 12